



Fotogramma 1. CASA COLONICA (da Ovest)



Fotogramma 2. CASA COLONICA (da Est)



Fotogramma 3. MASSERIA "GRANDE" (fronte)



Fotogramma 4. MASSERIA "GRANDE" (retro)

LINDEAMENTI DI INTERVENTO DI TAV. 2

su "percorsi natura" e Nuovi poli funzionali

Pulizia e trasporto a discarica di macerie e rifiuti variamente presenti nell'area archeologica e di accerata recente provenienza umana.

Individuazione dei possibili "percorsi natura" (pedonali, ciclabili, equestri); sono previste opere di manutenzione per la maggior parte di essi oltre ad un'adeguata rivisitazione del monte stradale in funzione della destinazione d'uso.

Ripristino strade interpoderali. Nuovo percorso costeggiante loggia meridionale del "Canale Infocaciucci".

Realizzazione di un polo di parcheggio (da allocare nella zona sud, all'esterno dell'area archeologica).

Configurazione di una Guardiano e di un Centro Informazioni (adattamento del medesimo tramite il recupero funzionale di una "Casa colonica" tipica posta in posizione boricentrica rispetto all'area archeologica e in prossimità dell'asse viario principale e del complesso termale).


Configurazione di una "Base Logistica per nuove campagne di scavi e Centro di Documentazione" dell'Area Archeologica di Valesio (adattamento del medesimo mediante il restauro e il recupero funzionale di "Masseria Grande")

LEGENDA MAPPATURA DELL'AREA

- Canale "Infocaciucci"
- Strada statale 613 BRINDISI - LECCE
- Percorsi di ovilicamento
- Traffici di mura esistenti
- Complesso Termale
- Specchia
- Masserie

NUOVI POLI FUNZIONALI

- "Casa colonica", destinata a Guardiano e Centro Informazioni (Fotogrammi 1-2)
- "Masseria Grande", destinata a "Base Logistica per nuove campagne di scavi e Centro di Documentazione" (Fotogrammi 3-4)
- Aree destinate a parcheggio



DISTINTA PERCORSI (costeggiati dalle mura "W" per ml 1.347, cfr. TAV.4)						
LUNGHEZZE E SUPERFICI - CLASSIFICAZIONE IN BASE A:						
-"ESISTENTE"/"DA REALIZZARE"						
-TIPOLOGIA DEL CALPESTIO						
"A"	Strada Vicinale Valesio - Esistente	1.043		3.129		417
"B"	Semitratto adiacente canale "Innocenziaci" - da realizzare		863		2.589	863
"C"	Percorso - Esistente	721		2.163		721
"D"	Percorso - Esistente	204		612		204
"E"	Percorso - Da realizzare		139		417	139
"F"	Percorso - Esistente	248		744		248
"G"	Percorso - Esistente	302		906		302
"H"	Strada Interpoderele lungo il confine murato - Esistente	3.211		9.633		2.593
"I"	Strada Interpoderele lungo il confine murato - Da realizzare		330		990	330
"J"	TOTALE Relativo		5.729	1.332	17.187	5.817
"K"	TOTALE		7.061 ml		21.183 mq	1.244 ml
"L"					17.451 mq	3.732 mq